

Einheitenzertifikat Unit Certificate

Zertifikat-Nr. (Certificate No.): **24COD0626-02**

Dieses Zertifikat bestätigt, dass die unten bezeichneten Erzeugungseinheiten bei entsprechender Software-Einstellung die Anforderungen der Netzanschlussregel VDE-AR-N 4105:2018-11 erfüllt. Der Zertifizierungsumfang und die Zusammenfassung der Konformitätsbewertung sowie die Bemerkungen im Anhang 2, A.6 (S.6) sind zu beachten.

(This certificate confirms that the generating units named below with corresponding software meet the requirements of the grid connection code VDE-AR-N 4105:2018-11. The scope of certification and the summary of the conformity assessment as well as the comments in Annex 2, A.6 (p.6) need to be taken into account.)

Bescheinigungsinhaber (Certificate holder)	Tesla Inc. 3500 Deer Creek Rd, Palo Alto, CA 94304 USA															
Typ Erzeugungseinheit (Power generating unit type)	Energy Storage System Grid Support Utility Interactive & Standalone Inverter															
Technische Daten (Technical data)	<p>1707000-xx-y (xx can be any number, y can be any letter)</p> <table border="0"> <tr> <td>max. Wirkleistung (max. active power) $P_{E_{max}}$</td> <td>4,6</td> <td>kW</td> </tr> <tr> <td>max. Scheinleistung (max. apparent power) $S_{E_{max}}$</td> <td>4,6</td> <td>kVA</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsspannung (Rated voltage)</td> <td>230</td> <td>V</td> </tr> <tr> <td>Bemessungsstrom (Rated current (AC)) I_T</td> <td>20</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Anfangs-Kurzschlusswechselstrom (Initial short-circuit AC current) I_k''</td> <td>20</td> <td>A</td> </tr> </table> <p>(Einzelheiten siehe Anhang Anhang 2, A.2 auf S.3 (Details see Annex 2, A.2 on p.3))</p>	max. Wirkleistung (max. active power) $P_{E_{max}}$	4,6	kW	max. Scheinleistung (max. apparent power) $S_{E_{max}}$	4,6	kVA	Bemessungsspannung (Rated voltage)	230	V	Bemessungsstrom (Rated current (AC)) I_T	20	A	Anfangs-Kurzschlusswechselstrom (Initial short-circuit AC current) I_k''	20	A
max. Wirkleistung (max. active power) $P_{E_{max}}$	4,6	kW														
max. Scheinleistung (max. apparent power) $S_{E_{max}}$	4,6	kVA														
Bemessungsspannung (Rated voltage)	230	V														
Bemessungsstrom (Rated current (AC)) I_T	20	A														
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom (Initial short-circuit AC current) I_k''	20	A														
Software Version (Software version)	Firmware MD5 checksum: IEEE Checksum: 8Q61ZxxB9xdsh71JLyPQEV059LNebZGpQ4SYNO6AFNk Power Factor Droop Checksum: h1:phR/b9nD3qXKSEVGmoLfzwEhjn37Dk4j62ahk+yq3ZE= VDE4105 Constant Power Factor Checksum: h1:LxU1AJ8aE7e/qEL3afxytgUFDVKTSi67E+ecwZ7uLgM= VDE4105 Frequency Droop Checksum: h1:WMDgKWvVWXYk58xwVlYn21VVh/Fwe1kF8JYCCTsaNaU=															
Zertifizierungsprogramm (Certification scheme)	GMS-OP-19															
Netzanschlussregel (Network connection rule)	<p>[1] VDE-AR-N 4105:2018-11</p> <p>Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz - Technische Mindestanforderungen für Anschluss und Parallelbetrieb von Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz (Generators connected to the low-voltage distribution network - Technical minimum requirements for connection and parallel operation of power generation systems connected to the low-voltage network)</p>															
Prüfanforderung (Test requirement)	<p>[2] DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100):2020-06</p> <p>Netzintegration von Erzeugungsanlagen – Niederspannung -Prüfanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz (Network integration of power generation systems – Low voltage - Test requirements for power generation units intended for connection to and parallel operation on the low-voltage network)</p>															
Prüfbericht-Nr. (Test report no.)	<p>[3] 105722598CRT-001 2024-07-23 (Test report according to [2])</p> <p>[4] 105722598CRT-001 2024-07-23 (Extract from the test report according to [1], Annex E.5)</p>															

Das Zertifikat besteht aus 10 Seiten (einschließlich Anhang von 9 Seiten). (The certificate is comprised of 10 pages (including Annex of 9 pages).)

Ausstellungsdatum (Issued): 2024-09-24 **Gültig bis (Valid until):** 2029-09-23

121081

Dipl.-Ing. Bernhard Miedtank
Certification Officer

Zertifizierungsstelle der Intertek Deutschland GmbH akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17065
(Certification body of Intertek Deutschland GmbH accredited according to DIN EN ISO/IEC 17065)



Dem Zertifikat liegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intertek Deutschland GmbH zu Grunde. /
(The General Business Conditions of Intertek Deutschland GmbH is an integral part of this certificate.)

Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
Tel.: +49 711 27311-0 E-Mail: gs@intertek.com Web: www.intertek.de/zeichen

Hinweise

Diese Bescheinigung ist nur für den Gebrauch durch Intertek-Kunden bestimmt und wird gemäß der vertraglichen Vereinbarung zur Verfügung gestellt. Intertek übernimmt keine Haftung zu jedweder Partei außer gegenüber dem Kunden gemäß vertraglicher Vereinbarung für irgendeinen Verlust, Unkosten oder Beschädigung, die durch den Gebrauch dieser Bescheinigung verursacht werden. Nur der Kunde ist autorisiert, diese Bescheinigung zu kopieren oder zu verteilen und dann nur in ihrer Gesamtheit. Jegliche Verwendung des Namens Intertek oder einer seiner Marken für den Verkauf oder die Werbung für getestetes Material, Produkt oder Dienstleistung muss zuerst schriftlich von Intertek genehmigt werden. Die Beobachtungen und Test-/Inspektionsergebnisse, auf die in diesem Zertifikat verwiesen wird, sind nur für das getestete/inspizierte Muster relevant. Dieses Zertifikat allein impliziert keine Bewertung der Herstellung des Produkts.

Notes

This Certificate is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the Certification agreement between Intertek and its Client. Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this certificate. Only the Client is authorized to permit copying or distribution of this certificate and then only in its entirety. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test/inspection results referenced in this Certificate are relevant only to the sample tested/inspected. This Certificate by itself does not imply assessment of the production of the product.



A.1 - Revisionshistorie des Zertifikats (Revision history of the certificate)

Rev. Nr. (Rev. No.)	Datum (Date)	Änderungen (Changes)
Rev. 1	2024-07-29	Erstausgabe (Initial issue)
Rev. 2	2024-09-24	Deutsche Beschreibung in A.3 korrigiert (German description in A.3 corrected)

A.2 - Technische Daten der EZE Baureihe (Technical data of the PGU Product Family)

Modellbezeichnung (Model designation)	1707000- followed by two numbers; followed by -; followed by one letter. The two numbers in the model number represent a style code; form, fit, and function is not changed, these numbers have no bearing on compliance. The one letter in the model number represents a pedigree, form, fit, and function is not changed, this letter has no bearing on compliance.
Nennwirkleistung (Nominal active power) P_n [kW] ¹	4,6
max. Scheinleistung (max. apparent power) S_{max} [kVA] ¹	4,6
max. Wirkleistung (max. active power) $P_{E_{max}}$ [kW] ²	4,6
max. Scheinleistung (max. apparent power) $S_{E_{max}}$ [kVA] ²	4,6
Nennfrequenz (nominal frequency) [Hz] ¹	50
Bemessungsspannung (Rated voltage) [V] ¹	230
Bemessungsstrom (Rated current (AC)) I_r [A] ¹ (Bei (at) $\cos\varphi = 1,0$)	20,0
Anfangs-Kurzschlusswechselstrom (Initial short-circuit AC current) I_k'' [A] ¹	20,0

¹ Herstellerangabe (Manufacturer specification).

² Definition nach [1], gemessen und berechnet nach [2] (Definition according to [1], measured and calculated according to [2]).

A.3 – Beschreibung der Erzeugungseinheiten (Description of the power generating units)

Powerwall 3 ist ein batteriebetriebener und PV-gespeister Wechselrichter für den Hausgebrauch, der das Stromnetz unterstützt. PV+Batterie werden an den gemeinsamen Bus angeschlossen und in das Netz entladen. Die PV-Anlage kann bei Bedarf auch Batterien über denselben Bus laden, und die Batterien können ebenfalls über denselben gemeinsamen Bus vom Netz geladen werden. Dieser gemeinsame Bus ist bidirektional für die Batterien und unidirektional für die PV.

(Powerwall 3 is a residential Battery powered and PV-powered grid-support utility-interactive inverter. PV+Battery comes to the common bus and discharges to the grid. PV can also charge batteries from the same bus if needed, Battery can also be charged through the same common bus from the grid. This common bus is bi-directional for Battery and one-way for PV.)

Schematischer Aufbau der Erzeugungseinheit (Block diagram of the power circuit)




Figure 1 Powerwall High Level Block Diagram

A.4 – Schnittstellen (Interfaces)

Interface	Description
Dry contact relay 60V 2A	Load control
Rapid Shutdown (RSD)	Rapid shutdown for PV (North America only)
RS-485	Communication with external meter
CAN	CAN communication
RJ45	Ethernet connection

A.5 – Nachweise (Verifications)

Die Typprüfungen wurden im Prüfbericht [3] dokumentiert (ausgestellt von dem nach ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüflabor Intertek Testing Services NA Inc.)

(The type testing was documented in the test report [3] (issued by the test laboratory Intertek Testing Services NA Inc. accredited according to ISO/IEC 17025)):

Typprüfung (Type testing)	Test durchgeführt (Test completed)
a) Netzzrückwirkungen (System perturbations)	
• Schnelle Spannungsänderung (Rapid voltage variation)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Flicker (Flicker)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Harmonische, Zwischenharmonische und höherer Frequenzen (Harmonics, interharmonics and higher frequencies)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Kommutierungseinbrüche (Commutation notches)	<input type="checkbox"/>
• Einspeisung von Gleichströmen (Feed-in of direct currents)	<input checked="" type="checkbox"/>
b) Symmetrieverhaltens (Symmetrical behavior)	<input type="checkbox"/>
c) Verhalten der Erzeugungseinheit am Netz (Behaviour of the power generating unit on the grid)	
• Wirk- und Blindleistungsbereiches (Active and reactive power range)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Wirkleistungsreduktion durch Sollwertvorgabe (Active power reduction by defined setpoint)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Wirkleistungsregelung bei Über- und Unterfrequenz (Active power regulation in the event of over- and underfrequency)	<input checked="" type="checkbox"/>
• Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung (Static voltage maintenance/reactive power provision)	<input checked="" type="checkbox"/>
○ Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung (Methods for reactive power supply)	
▪ Feste Blindleistungs- / Verschiebungsfaktor-Vorgabe (Fixed Q / cosφ setting)	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Verschiebungsfaktor-/Wirkleistungskennlinie cosφ(P) (Displacement factor/active power characteristic curve cosφ(P))	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Blindleistungs-Spannungskennlinie Q(U) (Reactive power voltage characteristic curve Q(U))	<input type="checkbox"/>
d) NA-Schutz (NS protection)	<input checked="" type="checkbox"/>
e) Zuschaltbedingungen und Synchronisierung (Connection conditions and synchronisation)	<input checked="" type="checkbox"/>
f) P _{AV,E} -Überwachung (P _{AV,E} -monitoring)	<input type="checkbox"/>
g) Dynamische Netzstützung (Dynamic grid support)	<input checked="" type="checkbox"/>

A.6 – Konformitätsbewertung (Conformity assessment)

Auf Grundlage der vorgelegten Prüfergebnisse erfolgt mit diesem Zertifikat die folgende Konformitätsbewertung gemäß den auf dem Deckblatt aufgeführten Spezifikationen.

(Based on the test results submitted, this certificate provides the following conformity assessment according to the specifications listed on the cover sheet.)

Elektrische Eigenschaften (Electrical characteristics)	Berwertung (Assessment)	Bemerkung (Remark)
Netzrückwirkungen (System perturbations)		
<ul style="list-style-type: none"> Schnelle Spannungsänderung (Rapid voltage variation) 	Konform (Compliant)	Schlechtester Wert aller Schaltvorgänge $k_{i\max} = 0,62 (\leq 1,2 \text{ für EZE mit Umrichtern})$ (Worst value of all switching operations $k_{i\max} = 0,62 (\leq 1,2) \text{ for PGU with inverters})$
<ul style="list-style-type: none"> Flicker (Flicker) 	Konform (Compliant)	EZE mit einem Bemessungsstrom $<75 \text{ A}$ (PGU with rated current $<75 \text{ A}$): $P_{st} \leq 1$ $P_{It} \leq 0,65$
<ul style="list-style-type: none"> Harmonische, Zwischenharmonische und höherer Frequenzen (Harmonics, interharmonics and higher frequencies) 	Konform (Compliant)	Bewertungskriterium (Assessment criterion): EZE mit einem Nennstrom pro Phase > 16 und $\leq 75 \text{ A}$ PGU with rated current > 16 and $\leq 75 \text{ A}$ per phase) Tabelle 3 (Table 3), EN IEC 61000-3-12: Die Einheiten in der Baureihe stimmen mit DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12) überein. (The units in the product series comply with DIN EN 61000-3-12 (VDE 0838-12))

Elektrische Eigenschaften (Electrical characteristics)	Bewertung (Assessment)	Bemerkung (Remark)
<ul style="list-style-type: none"> Kommutierungseinbrüche (Commutation notches) 	Nicht zutreffend (Not Applicable)	Nicht durch den Zertifizierungsumfang abgedeckt (Not covered by the scope of certification) Anmerkung: Pulsmodulierte Umrichter mit Gleichspannungs-Zwischenkreis erzeugen keine Kommutierungseinbrüche. (Note: Pulse-modulated converters with an intermediate DC voltage circuit do not generate any commutation notches)
<ul style="list-style-type: none"> Einspeisung von Gleichströmen (Feed-in of direct currents) 	Konform (Compliant)	$I_{dc} \leq \max(0,5\%I_r; 20 \text{ mA})$
Symmetrieverhaltens (Symmetrical behavior)	Nicht zutreffend (Not Applicable)	Nicht durch den Zertifizierungsumfang abgedeckt (Not covered by the scope of certification)
Verhalten der Erzeugungseinheit am Netz (Behaviour of the power generating unit on the grid)		
<ul style="list-style-type: none"> Quasistationärer Betrieb (Quasi-steady-state operation) 	Konform (Compliant)	Herstellererklärung (Manufacturer's declaration): Die geforderten Betriebsbereiche nach Tabelle 1 und Bild 12, VDE-AR-N 4105 [1] ist möglich. (The required operating range according to Table 1 and Figure 12, VDE-AR-N 4105 [1] is possible.)
<ul style="list-style-type: none"> Wirk- und Blindleistungsbereiches (Active and reactive power range) 	Konform (Compliant)	Anforderungen an den Generatorklemmen nach Bild 3 und Bild 6, VDE-AR-N 4105 [1] erfüllt (Requirements at the generator terminals according to Figure 3 and Figure 6, VDE-AR-N 4105 [1] are met.)
<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsreduktion durch Sollwertvorgabe (Active power reduction by defined setpoint) 	Konform (Compliant)	Absolutwert von Abweichung von Sollwert (Absolute value of deviation from setpoint) $\leq 5\%P_{rE}$.

Elektrische Eigenschaften (Electrical characteristics)	Berwertung (Assessment)	Bemerkung (Remark)
<ul style="list-style-type: none"> Wirkleistungsregelung bei Über- und Unterfrequenz (Active power regulation in the event of over- and underfrequency) 	<p>Konform (Compliant)</p>	<p>Überfrequenz: Der Startwert zur frequenzabhängigen Wirkleistungsreduktion ist einstellbar zwischen 50,2 Hz und 50,5 Hz. Standardeinstellung: 50,2 Hz. Die Statik der frequenzabhängigen Wirkleistungseinspeisung ist einstellbar von 2% bis 12%. Standardeinstellung: 5%. Die anfängliche Zeitverzögerung T_V der frequenzabhängigen Anpassung der Wirkleistungsabgabe ≤ 2 s. Die Anforderungen an An- und Einschwingzeit der Anpassung der Wirkleistungsabgabe wurden eingehalten.</p> <p>Unterfrequenz: Der Startwert zur frequenzabhängigen Wirkleistungserhöhung ist 49,8 Hz. Die Statik der frequenzabhängigen Wirkleistungseinspeisung ist 5% (basiert auf $P_{E_{max}}$). Die anfängliche Zeitverzögerung T_V der frequenzabhängigen Anpassung der Wirkleistungsabgabe ≤ 2 s. Die Anforderungen an An- und Einschwingzeit der Anpassung der Wirkleistungsabgabe wurden eingehalten.</p> <p>Solange sich das Netz im kritischen Zustand befindet, werden die Soll-Wirkleistungsänderung auf einen Gradienten $\leq 10\%P_{E_{max}}/\text{min.}$ begrenzt.</p> <p>Nachgewiesen durch [3].</p> <p>(Overfrequency: The starting value for frequency-dependent active power reduction can be set between 50.2 Hz and 50.5 Hz. Default setting: 50.2Hz. The drop of the frequency-dependent active power feed-in can be set from 2% to 12%. Default setting: 5%. The initial time delay T_V of the frequency-dependent adjustment of the active power output ≤ 2 s. The requirements for rise and settling time of the adjustment of the active power output were met.</p>

Elektrische Eigenschaften (Electrical characteristics)	Berwertung (Assessment)	Bemerkung (Remark)
		<p>Underfrequency: The starting value for frequency-dependent active power increase is 49.8 Hz. The drop of the frequency-dependent active power feed-in is 5% (based on $P_{E_{max}}$). The initial time delay T_V of the frequency-dependent adjustment of the active power output ≤ 2 s. The requirements for rise and settling time of the adjustment of the active power output were met. As long as the network is in a critical state, the change of the active power set-point is limited to a gradient $\leq 10\%P_{E_{max}}/\text{min}$. Proven by [3].)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Statische Spannungshaltung/Blindleistungsbereitstellung (Static voltage maintenance/reactive power provision) 	Konform (Compliant)	Nachgewiesen durch [3]. (Proven by [3].)
<ul style="list-style-type: none"> ○ Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung (Methods for reactive power supply) 		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Feste Blindleistungs- / Verschiebungsfaktor-Vorgabe (Fixed Q / $\cos\varphi$ setting) 	Konform (Compliant)	Nachgewiesen durch [3]. (Proven by [3].)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiebungsfaktor-/Wirkleistungskennlinie $\cos\varphi(P)$ (displacement factor/active power characteristic curve $\cos\varphi(P)$) 	Konform (Compliant)	Nachgewiesen durch [3]. (Proven by [3].)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Blindleistungs-Spannungskennlinie $Q(U)$ (Reactive power voltage characteristic curve $Q(U)$) 	Nicht zutreffend (Not applicable)	Nicht durch den Zertifizierungsumfang abgedeckt. (Not covered by the scope of certification.)
NA-Schutz (NS protection)	Konform (Compliant)	Nachgewiesen durch Komponentenzertifikat (Verified by component certificate) 24COD0627-01)
Zuschaltbedingungen und Synchronisierung (Connection conditions and synchronisation)	Konform (Compliant)	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zuschaltung erfolgte nur innerhalb des Spannungs- und Frequenzbereiches (Connection to the network only took place within the voltage and frequency range): <ul style="list-style-type: none"> ○ $85\%U_n \leq U \leq 110\%U_n$ ○ $47,5 \text{ Hz} \leq f \leq 50,1 \text{ Hz}$ nach (after) 60s. Einstellung (Setting): 70 s Gemessen (Measurement): 103,2~109,2s. • Der Wirkleistungsgradient nach Schutzauslösung (Active power gradient after protection tripping) $\leq 10\%P_{E_{max}}/\text{min}$. Gemessen (Measurement): (max.) $8,15\%P_{E_{max}}/\text{min}$.

Elektrische Eigenschaften (Electrical characteristics)	Berwertung (Assessment)	Bemerkung (Remark)
$P_{AV,E}$ -Überwachung ($P_{AV,E}$ - monitoring)	Nicht zutreffend (Compliant)	Nicht durch den Zertifizierungsumfang abgedeckt. (Not covered by the scope of certification.)
Dynamische Netzstützung (Dynamic grid support)	Konform (Compliant)	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Trennung vom Netz während bzw. nach Fehlerende. (No disconnection from grid during or after fault clearance.) • Keine Wirk- bzw. Blindstrom einspeisung während des Netzfehlers (Eingeschränkte dynamische Netzstützung, Standardeinstellung). Das geforderte dynamische Verhalten für Scheinstrom wurde eingehalten. (No active or reactive current feed-in during the grid fault (restricted dynamic network stability, default setting). The required dynamic behaviour for apparent current was complied with.) • Das geforderte Verhalten für Wirk- und Blindleistung nach Fehlerende wurde eingehalten. (The required behaviour active and reactive power after fault clearance was complied with.)